










# 投标报价表

工程名称：珠海建工控股集团有限公司 2024-2025年度承建项目围挡及基础工程集采

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	暂定工程量	投标报价	控制价	备注
					不含税综合单价	不含税综合单价	
1	围挡购买 (一)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、面板:0.8mm热镀锌钢板机械冲孔,穿孔板孔径符合图集相关规范要求 4、立柱:100*100*1.2mm方通、斜撑:L40*30角铁,间距2.62m 5、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60μm,氯化橡胶白色面漆60μm,总厚度不低于120μm;面板镀锌面喷白色油漆 6、包含材料、安装、绿色安全文明施工措施 7、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸	m	1.00		185.00	
2	围挡购买 (二)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、面板:1.0mm热镀锌钢板机械冲孔,穿孔板孔径符合图集相关规范要求 4、立柱:100*100*1.5mm方通、斜撑:L50角铁或40*60*1.2mm方通,间距2.62m 5、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60μm,氯化橡胶白色面漆60μm,总厚度不低于120μm;面板镀锌面喷白色油漆 6、包含材料、安装、绿色安全文明施工措施 7、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸	m	1.00		225.00	
3	围挡购买 (三)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、面板:1.2mm热镀锌钢板机械冲孔,穿孔板孔径符合图集相关规范要求 4、立柱:100*100*2.0mm方通、斜撑:L50角铁或40*60*1.2方通,间距2.62m 5、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60μm,氯化橡胶白色面漆60μm,总厚度不低于120μm;面板镀锌面喷白色油漆 6、包含材料、安装、绿色安全文明施工措施 7、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸	m	1.00		260.00	
4	围挡购买 (四)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、面板:1.5mm热镀锌钢板机械冲孔,穿孔板孔径符合图集相关规范要求 4、立柱:100*100*3.0mm方通、斜撑:100*100*1.5mm方通,间距2.62m 5、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60μm,氯化橡胶白色面漆60μm,总厚度不低于120μm;面板镀锌面喷白色油漆 6、包含材料、安装、绿色安全文明施工措施 7、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸	m	1.00		320.00	
5	围挡购买 (五)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、面板:1.8mm热镀锌钢板机械冲孔,穿孔板孔径符合图集相关规范要求 4、立柱:100*100*5mm方通、斜撑:100*100*5mm方通,间距2.62m 5、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60μm,氯化橡胶白色面漆60μm,总厚度不低于120μm;面板镀锌面喷白色油漆 6、包含材料、安装、绿色安全文明施工措施 7、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸	m	1.00		380.00	
6	围挡购买 (六)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、面板:2.0mm热镀锌钢板机械冲孔,穿孔板孔径符合图集相关规范要求 4、立柱:100*100*5mm方通、斜撑:100*100*5mm方通,间距2.62m 5、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60μm,氯化橡胶白色面漆60μm,总厚度不低于120μm;面板镀锌面喷白色油漆 6、包含材料、安装、绿色安全文明施工措施 7、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸	m	1.00		440.00	
7	围挡租赁 1年内 (一)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、租期:1年内 4、面板:0.8mm热镀锌钢板机械冲孔,穿孔板孔径符合图集相关规范要求 5、立柱:100*100*1.2mm方通、斜撑:L40*30角铁,间距2.62m 6、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60μm,氯化橡胶白色面漆60μm,总厚度不低于120μm;面板镀锌面喷白色油漆 7、包含安装、拆除及绿色安全文明施工措施 8、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸	m	1.00		95.00	
8	围挡租赁 1年内 (二)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、租期:1年内 4、面板:1.0mm热镀锌钢板机械冲孔,穿孔板孔径符合图集相关规范要求 5、立柱:立柱:100*100*1.5mm方通、斜撑:L50角铁或40*60*1.2mm方通,间距2.62m 6、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60μm,氯化橡胶白色面漆60μm,总厚度不低于120μm;面板镀锌面喷白色油漆 7、包含安装、拆除及绿色安全文明施工措施 8、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸	m	1.00		105.00	
9	围挡租赁 1年内 (三)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、租期:1年内 4、面板:1.2mm热镀锌钢板机械冲孔,穿孔板孔径符合图集相关规范要求 5、立柱:100*100*2.0mm方通、斜撑:L50角铁或40*60*1.2方通,间距2.62m 6、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60μm,氯化橡胶白色面漆60μm,总厚度不低于120μm;面板镀锌面喷白色油漆 7、包含安装、拆除及绿色安全文明施工措施 8、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸	m	1.00		125.00	








# 投标报价表

工程名称：珠海建工控股集团有限公司 2024-2025年度承建项目围挡及基础工程集采

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	暂定工程量	投标报价	控制价	备注
					不含税综合单价	不含税综合单价	
10	围挡租赁 1年内 (四)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、租期:1年内 4、面板:1.5mm热镀锌钢板机械冲孔,穿孔板孔径符合图集相关要求 5、立柱:100*100*3.0mm方通、斜撑:100*100*1.5mm方通,间距2.62m 6、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60μm,氯化橡胶白色面漆60μm,总厚度不低于120μm;面板镀锌面喷白色油漆 7、包含安装、拆除及绿色安全文明施工措施 8、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸	m	1.00		145.00	
11	围挡租赁 1年内 (五)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、租期:1年内 4、面板:1.8mm热镀锌钢板机械冲孔,穿孔板孔径符合图集相关要求 5、立柱:100*100*5mm方通、斜撑:100*100*5mm方通,间距2.62m 6、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60μm,氯化橡胶白色面漆60μm,总厚度不低于120μm;面板镀锌面喷白色油漆 7、包含安装、拆除及绿色安全文明施工措施 8、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸	m	1.00		170.00	
12	围挡租赁 1年内 (六)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、租期:1年内 4、面板:2.0mm热镀锌钢板机械冲孔,穿孔板孔径符合图集相关要求 5、立柱:100*100*5mm方通、斜撑:100*100*5mm方通,间距2.62m 6、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60μm,氯化橡胶白色面漆60μm,总厚度不低于120μm;面板镀锌面喷白色油漆 7、包含安装、拆除及绿色安全文明施工措施 8、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸	m	1.00		200.00	
13	围挡租赁 1~2年 (一)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、租期:1~2年 4、面板:0.8mm热镀锌钢板机械冲孔,穿孔板孔径符合图集相关要求 5、立柱:100*100*1.2mm方通、斜撑:L40*30角铁,间距2.62m 6、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60μm,氯化橡胶白色面漆60μm,总厚度不低于120μm;面板镀锌面喷白色油漆 7、包含安装、拆除及绿色安全文明施工措施 8、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸	m	1.00		140.00	
14	围挡租赁 1~2年 (二)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、租期:1~2年 4、面板:1.0mm热镀锌钢板机械冲孔,穿孔板孔径符合图集相关要求 5、立柱:立柱:100*100*1.5mm方通、斜撑:L50角铁或40*60*1.2mm方通,间距2.62m 6、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60μm,氯化橡胶白色面漆60μm,总厚度不低于120μm;面板镀锌面喷白色油漆 7、包含安装、拆除及绿色安全文明施工措施 8、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸	m	1.00		165.00	
15	围挡租赁 1~2年 (三)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、租期:1~2年 4、面板:1.2mm热镀锌钢板机械冲孔,穿孔板孔径符合图集相关要求 5、立柱:100*100*2.0mm方通、斜撑:L50角铁或40*60*1.2方通,间距2.62m 6、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60μm,氯化橡胶白色面漆60μm,总厚度不低于120μm;面板镀锌面喷白色油漆 7、包含安装、拆除及绿色安全文明施工措施 8、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸	m	1.00		185.00	
16	围挡租赁 1~2年 (四)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、租期:1~2年 4、面板:1.5mm热镀锌钢板机械冲孔,穿孔板孔径符合图集相关要求 5、立柱:100*100*3.0mm方通、斜撑:100*100*1.5mm方通,间距2.62m 6、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60μm,氯化橡胶白色面漆60μm,总厚度不低于120μm;面板镀锌面喷白色油漆 7、包含安装、拆除及绿色安全文明施工措施 8、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸	m	1.00		230.00	
17	围挡租赁 1~2年 (五)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、租期:1~2年 4、面板:1.8mm热镀锌钢板机械冲孔,穿孔板孔径符合图集相关要求 5、立柱:100*100*5mm方通、斜撑:100*100*5mm方通,间距2.62m 6、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60μm,氯化橡胶白色面漆60μm,总厚度不低于120μm;面板镀锌面喷白色油漆 7、包含安装、拆除及绿色安全文明施工措施 8、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸	m	1.00		265.00	
18	围挡租赁 1~2年 (六)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、租期:1~2年 4、面板:2.0mm热镀锌钢板机械冲孔,穿孔板孔径符合图集相关要求 5、立柱:100*100*5mm方通、斜撑:100*100*5mm方通,间距2.62m 6、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60μm,氯化橡胶白色面漆60μm,总厚度不低于120μm;面板镀锌面喷白色油漆 7、包含安装、拆除及绿色安全文明施工措施 8、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸	m	1.00		325.00	

# 投标报价表

工程名称：珠海建工控股集团有限公司 2024-2025年度承建项目围挡及基础工程集采

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	暂定工程量	投标报价	控制价	备注
					不含税综合单价	不含税综合单价	
19	围挡租赁 2~3年 (一)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、租期:2~3年 4、面板:0.8mm热镀锌钢板机械冲孔,穿孔板孔径符合图集相关规范要求 5、立柱:100*100*1.2mm方通、斜撑:L40*30角铁,间距2.62m 6、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60μm,氯化橡胶白色面漆60μm,总厚度不低于120μm;面板镀锌面喷白色油漆 7、包含安装、拆除及绿色安全文明施工措施 8、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸	m	1.00		160.00	
20	围挡租赁 2~3年 (二)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、租期:2~3年 4、面板:1.0mm热镀锌钢板机械冲孔,穿孔板孔径符合图集相关规范要求 5、立柱:立柱:100*100*1.5mm方通、斜撑:L50角铁或40*60*1.2mm方通,间距2.62m 6、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60μm,氯化橡胶白色面漆60μm,总厚度不低于120μm;面板镀锌面喷白色油漆 7、包含安装、拆除及绿色安全文明施工措施 8、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸	m	1.00		210.00	
21	围挡租赁 2~3年 (三)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、租期:2~3年 4、面板:1.2mm热镀锌钢板机械冲孔,穿孔板孔径符合图集相关规范要求 5、立柱:100*100*2.0mm方通、斜撑:L50角铁或40*60*1.2方通,间距2.62m 6、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60μm,氯化橡胶白色面漆60μm,总厚度不低于120μm;面板镀锌面喷白色油漆 7、包含安装、拆除及绿色安全文明施工措施 8、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸	m	1.00		235.00	
22	围挡租赁 2~3年 (四)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、租期:2~3年 4、面板:1.5mm热镀锌钢板机械冲孔,穿孔板孔径符合图集相关规范要求 5、立柱:100*100*3.0mm方通、斜撑:100*100*1.5mm方通,间距2.62m 6、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60μm,氯化橡胶白色面漆60μm,总厚度不低于120μm;面板镀锌面喷白色油漆 7、包含安装、拆除及绿色安全文明施工措施 8、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸	m	1.00		295.00	
23	围挡租赁 2~3年 (五)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、租期:2~3年 4、面板:1.8mm热镀锌钢板机械冲孔,穿孔板孔径符合图集相关规范要求 5、立柱:100*100*5mm方通、斜撑:100*100*5mm方通,间距2.62m 6、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60μm,氯化橡胶白色面漆60μm,总厚度不低于120μm;面板镀锌面喷白色油漆 7、包含安装、拆除及绿色安全文明施工措施 8、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸	m	1.00		350.00	
24	围挡租赁 2~3年 (六)	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡 2、高度:2.5m 3、租期:2~3年 4、面板:2.0mm热镀锌钢板机械冲孔,穿孔板孔径符合图集相关规范要求 5、立柱:100*100*5mm方通、斜撑:100*100*5mm方通,间距2.62m 6、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60μm,氯化橡胶白色面漆60μm,总厚度不低于120μm;面板镀锌面喷白色油漆 7、包含安装、拆除及绿色安全文明施工措施 8、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸	m	1.00		425.00	
25	防尘喷淋	1、除尘系统:DN20水雾喷头,每间隔1.5放置一个, DN20给水管 2、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸	m	1.00		21.00	
26	混凝土基础	1、独立基础种类、强度等级:普通预拌混凝土 C25 2、独立基础规格:每套含立柱基础(800mm*800mm*500mm)、斜撑基础(400mm*400mm*300mm) 3、垫层种类、强度等级:普通预拌混凝土 C15 4、工作内容:挖基坑土方、模板制安(含拆模)、混凝土、垫层浇筑、土方回填,包施工工具及其他辅材 5、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸	套	1.00		580.00	
27	围挡拆除及堆码	1、围挡(含喷淋系统)的拆除、归堆、装车、运输、卸车、堆码; 2、综合考虑围挡类型; 3、含场内1公里运距。	m	1.00		15.50	
28	围挡安装	1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡(含喷淋系统); 2、高度:综合考虑; 3、面板:厚度综合考虑; 4、包含材料转运、辅材、安装、绿色安全文明施工措施; 5、按图纸及规范要求而实施,完成这项工程一切有关费用。	m	1.00		32.00	
29	运输车 (运输每增运1km)	1、车载物件根据现场综合考虑; 2、在项目场区内不额外增加运输费用;场区外运及超出一公里外每增运一公里按此项清单计算; 3、车辆型号:6.8米及以上车型	车/公里	1.00		30.00	
30	运输车 (运输每增运1km)	1、车载物件根据现场综合考虑; 2、在项目场区内不额外增加运输费用;场区外运及超出一公里外每增运一公里按此项清单计算; 3、车辆型号:9.6米及以上车型	车/公里	1.00		37.00	
31	运输车 (运输每增运1km)	1、车载物件根据现场综合考虑; 2、在项目场区内不额外增加运输费用;场区外运及超出一公里外每增运一公里按此项清单计算; 3、车辆型号:13米及以上车型	车/公里	1.00		46.00	

## 投标报价表

工程名称：珠海建工控股集团有限公司 2024-2025年度承建项目围挡及基础工程集采

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	暂定工程量	投标报价	控制价	备注
					不含税综合单价	不含税综合单价	
32	运输车 (运输每增运1km)	1、车载物件根据现场综合考虑； 2、在项目场区内不额外增加运输费用；场区外运及超出一公里外每增运一公里按此项清单计算； 3、车辆型号：17.5米及以上车型	车/公里	1.00		48.00	
33	不含税金额合计					6,444.50	
34	税金（税率：9%）					9%	
35	含税金额合计					7,024.51	
<p>1、全费用综合单价承包模式，全费用综合包干单价包含人工费（含涨价风险）、材料费（含涨价风险）、损耗、运输费、辅材费、保管、损失风险、工器具使用费、材料卸车费、二次运输费、材料进出场、管理费、利润、保险费及其他项目费；</p> <p>2、控制价税率为暂定税率，实际税率以国家政策和合同签订为准。</p>							